rzut II piętra



Hp - NOWE HYDRANTY DO MONTAŻU

HP-25 - HYDRANTY WEWNĘTRZNE HP-25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM - 30 mb - ZGODNE Z WYMAGANIAMI

Hp - ISTNIEJĄCE HYDRANTY DO WYMIANY NA HYDRANTY WEWNĘTRZNE HP-25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM - 30 mb

K1 KLATKA SCHODOWA OBUDOWANA W KLASIE REI 60, ZAMYKANA DRZWIAMI PPOŻ. W KLASIE EI 30, WYPOSAŻONA W SYSTEM GRAWITACYJNEGO ODDYMIANIA
SZEROKOŚĆ BIEGU - 1,15 m
SZEROKOŚĆ SPOCZNIKA - 1,45 m

K2 **KLATKA SCHODOWA OBUDOWANA W KLASIE REI 60, ZAMYKANA DRZWIAMI PPOŻ. W KLASIE EI 30, WYPOSAŻONA W SYSTEM GRAWITACYJNEGO ODDYMIANIA**
SZEROKOŚĆ BIEGU - 1,70 m
SZEROKOŚĆ SPOCZNIKA - 1,70 m (ćwierć)
SZEROKOŚĆ SPOCZNIKA - 1,30 m (połówka)

ZAŁOŻENIA DO EKSPERTYZY PPOŻ.

ZAŁOŻENIA DO EKSPERYZY P.POŻ.			Nr rysunku: 3
Obiekt: Budynek Internatu **Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza 78-100 Kołobrzeg, ul. 1 Maja 47**			Strona nr: Skala: 1:300
Treść: RZUT II PIĘTRA			
Autorzy opracowania:		Nr uprawnień:	Data: / Podpis:
Opracował:	mgr inż. poż. JACEK FORNAL	476/2005	10.2012
	mgr inż.arch. MACIEJ FURMAŃCZYK	CRBB NR 1/01/R	10.2012