

Przedmiar Robót

Obiekt	Kosztorys inwestorski - przystosowanie obiektu do przepisów ochrony p-poż.
Kod CPV	45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Budowa	Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza , ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg
Inwestor	Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza , ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg
Biuro kosztorysowe	Biuro Usług Projektowych ABACUS inż. Roman Góral

Sporządził mgr inż. Zbigniew Drużba

Kołobrzeg IV kwartał 2012 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Kosztorys inwestorski - przystosowanie obiektu do przepisów ochrony p-poż.

Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
		45400000-1	I. Roboty budowlane związane z wymianą stolarki budowlanej.		
1	KNNR 3 0702/05	45400000-1	Demontaż stolarki istniejącej - wykucie z muru drzwi jednoskrzydłowych		
			4	kpl	4,000
			razem	kpl	4,000
2	KNNR 3 0702/05	45400000-1	Demontaż stolarki istniejącej - wykucie z muru drzwi dwuskrzydłowych		
			1	kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
3	KNNR 3 0702/05	45400000-1	Demontaż stolarki istniejącej - wykucie z muru okna		
			1	kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
4	KNR 0-19 1024/03	45400000-1	Montaż okna podawczego - okno stałe o wymiarach 0,95x1,0 m		
			1	kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
5	KNR 0-19 1024/07	45400000-1	Montaż drzwi ogniowych drewnianych pełnych o wymiarach 0,9 x 2,0 m, EI 30		
			4	kpl	4,000
			razem	kpl	4,000
6	KNR 0-19 1024/11	45400000-1	Montaż drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych (aluminium, szkło) na połączeniu z budynkiem szkoły -o wymiarach 1,4x2,1m- lpt		
			1	kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
7	KNR 0-19 1024/11	45400000-1	Wydzielenie drzwiami klatki schodowej K1. Montaż drzwi dwuskrzydłowych przeszklonych EI 30, z naświetlem górnym i bocznym EI 60, o wym. 2,3x2,35 m - II pt		
			II piętro 1	kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
8	KNR 0-19 1024/11	45400000-1	Wydzielenie drzwiami klatki schodowej K1. Montaż drzwi dwuskrzydłowych przeszklonych EI30, z naświetlem górnym EI60 o wymiarach 1,8x2,6 m -lpt		
			I piętro 2	kpl	2,000
			razem	kpl	2,000
9	KNR 0-19 1024/11	45400000-1	Wydzielenie drzwiami klatki schodowej K1. Montaż drzwi dwuskrzydłowych przeszklonych EI30, o wymiarze 1,8x2,1m - parter		
			parter 1	kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
10	KNR 0-19 1024/11	45400000-1	Montaż drzwi dymoszczelnych (aluminium, szkło) z naświetlem górnym-o wymiarach - 1,7x2,1m- II pt		
			1	kpl	1,000
			razem	kpl	1,000