

## Przedmiar Robót

Obiekt	Kosztorys inwestorski - przystosowanie obiektu do przepisów ochrony p-poż.
Kod CPV	45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Budowa	Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza , ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg
Inwestor	Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza , ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg
Biuro kosztorysowe	Biuro Usług Projektowych ABACUS inż. Roman Góral

---

Sporządził mgr inż. Zbigniew Drużba

---

Kołobrzeg IV kwartał 2012 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Kosztorys inwestorski - przystosowanie obiektu do przepisów ochrony p-poż.

Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
		45400000-1	<b>I. Roboty budowlane związane z wymianą stolarki budowlanej.</b>		
1	KNNR 3 0702/05	45400000-1	Demontaż stolarki istniejącej - wykucie z muru drzwi jednoskrzydłowych	kpl	4,000
2	KNNR 3 0702/05	45400000-1	Demontaż stolarki istniejącej - wykucie z muru drzwi dwuskrzydłowych	kpl	1,000
3	KNNR 3 0702/05	45400000-1	Demontaż stolarki istniejącej - wykucie z muru okna	kpl	1,000
4	KNR 0-19 1024/03	45400000-1	Montaż okna stałego ogniowego EI 60 o wymiarach 0,95x1,0 m	kpl	1,000
5	KNR 0-19 1024/07	45400000-1	Montaż drzwi ogniowych drewnianych pełnych o wymiarach 0,9 x 2,0 m, EI 30	kpl	3,000
6	KNR 0-19 1024/07	45400000-1	Montaż drzwi ogniowych aluminiowych przeszklonych o wymiarach 0,9 x 2,0 m, EI 30	kpl	1,000
7	KNR 0-19 1024/11	45400000-1	Montaż drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych (aluminium, szkło) na połączeniu z budynkiem szkoły -o wymiarach 1,45x2,1m EIS 60 - I piętro	kpl	1,000
8	KNR 0-19 1024/11	45400000-1	Wydzielenie drzwiami klatki schodowej K1. Montaż drzwi dwuskrzydłowych przeszklonych EI 30, z naświetlem bocznym EI 60, o wym. 2,60x2,35 m - II piętro	kpl	1,000
9	KNR 0-19 1024/11	45400000-1	Wydzielenie drzwiami klatki schodowej K1. Montaż drzwi dwuskrzydłowych przeszklonych EI30, z naświetlem górnym EI60 o wymiarach 2,05x2,65 m -I piętro	kpl	1,000
10	KNR 0-19 1024/11	45400000-1	Wydzielenie drzwiami klatki schodowej K1. Montaż drzwi dwuskrzydłowych przeszklonych EIS30, z naświetlem górnym EI60 o wymiarach 1,85x2,65 m -I piętro	kpl	1,000
11	KNR 0-19 1024/11	45400000-1	Wydzielenie drzwiami klatki schodowej K1. Montaż drzwi dwuskrzydłowych przeszklonych EI30, o wymiarze 2,05x2,1m - parter	kpl	1,000
12	KNR 0-19 1024/11	45400000-1	Montaż drzwi dymoszczelnych (aluminium, szkło) - o wymiarach - 1,7x2,35m- II piętro	kpl	1,000